

**Lokacija objekta:**  
 TONETA MELIVE 8A  
 SLOV.KONJICE

Pozicija	Količina	Opis
1	1 Kos	<p>3-delni element  <b>ALU VHODNA VRATA Z FIXNIMA OBSVETLOBAMA</b>            Barva elementa: bela            Polnilo: 3 * 4/16Ar:4 1,1, 3 * PANEL 24mm BELI            Okovje: Fiksno okno, HT, M2, RS--            Križi: 3 * Steklodeljiva prečka 140x41 84mm            bela            Razširitev 100x70mm za IDEAL 4000-7000  <b>Mera:</b> 2610 mm x 2440 mm            Vhodna vrata - ALU HEROAL 110            Nizek alu prag s termo členom            Ključavnica na kavlje - 3 x zaklepanje            4 x 3D nastavljivi tečaji            Kljuka bunka standard obojestransko srebrna            Cilindrični vložek s tremi ključi            odpiranje desno ven            Doplačilo za profil 140 208 beli            Samozapiralo z vodili s pridržalom OTS 630 MS            Cilindrični vložek s kodno kartico NI 45/50            Ključ za kodno kartico            Elektro odklepanje za vhodna vrata</p>
2	1 Kos	<p>1 delni element            Barva elementa: bela            Polnilo: 4/16Ar:4 1,1, PANEL 24mm BELI            Okovje: HT, M2, RS            Križi: Steklodeljiva prečka 140x41 84mm bela            Razširitev 35x70mm za IDEAL 4000-7000  <b>Mera:</b> 980 mm x 2300 mm            Alu vhodna vrata Tip 1011 HEROAL 110            Nizek alu prag s termo členom            Ključavnica na kavlje - 3 x zaklepanje            3 x 3D nastavljivi tečaji            Kljuka bunka standard obojestransko            Cilindrični vložek s tremi ključi            isti ključi kot za vhodna vrata            + nogica za pridržanje            odpiranje desno ven  <b>KOLESARNICA</b>            Samozapiralo z vodili s pridržalom OTS 630 MS</p>
3	4 Kos	Odvoz elementov na deponijo
4	21,260 m	Alu ploščati profil bela/ral 30 x 2 mm
5	21,260 m	Montaža zaključnih letvic, silikoniranje, manjše kitanje
6	16,660 m	Demontaža okna in montaža v pripravljeno odprtino, pritrditev z vijaki, zapolnitev odprtine med podbojem in zidom s PU peno, nastavitvev elementa, odstranitev zaščitne folije, odstranitev montažnega materiala, rezanje PU pene.
7	1 Kos	Dostava elementov