

PC SONCE

PODKONSTRUKCIJA ZUNANJIH ENOT KLIMATSKIH NAPRAV

Dobava in montaža kovinske podkonstrukcije za zunanje enote klimatskih naprav. Okvirna skupna dolžina konstrukcije je 68,0 m; v primeru potrebe dodatnih mest za klimatske enote bo dodatno nameščena enaka podkonstrukcija dolžine 26,0 m. Ponudba naj bo izdelana s ceno/m², obračun po dejansko izvedenih količinah s predhodnimi izmerami na objektu.

Konstrukcija bo nameščena na strešini z blagim naklonom. Stabilnost konstrukcije bo izvedena predvidoma z vijačenjem v lesene konstrukcijske elemente strešine s posebnim poudarkom na vodotesno izvedbo prebojev; možno dopustna je izvedba stabilnosti z obtežbo s prefabriciranimi armiranobetonskimi kladami. Dostopnost strehe je za dostavo sestavnim elementov možna izključno z uporabo avtodvigala, zato je to potrebno upoštevati v ponudbeni ceni.

Konstrukcija je sestavljena iz dveh vzdolžnih vroče cinkanih jeklenih profilov RHS 100 × 50 × 4 mm na osnem razmaku 300 mm, privijačenih z vijaki M10 preko distančnih plošč debeline 8 mm na vroče cinkane jeklene profile RHS 120 × 40 × 3, postavljene na osnem razmaku 4,0 m. Končni previs profilov RHS 100 × 50 × 4 mm znaša na obeh koncih konstrukcije 1,0 m. Montaža konstrukcije se izvede brez varjenja, z vijačenjem, zato morajo biti vsa potrebna vrtanja in zvari izvedeni pred vročim cinkanjem. Serijski nosilci enot klimatskih naprav se namestijo kot prečne vezi pri vsaki enoti.

Ponudba zajema dobavo vseh elementov in izvedbo s potrebnimi naležnimi jeklenimi ploščicami za izvedbo nivelacije skladno s strešino, potrebnim sidranjem, antivibracijskimi podložkami in vso potrebno pritrdilno opremo.

RHS 120 × 40 × 3 mm	36,00 m	255,6 kg
RHS 100 × 50 × 4 mm	136,00 m	1.176,4 kg
	Σ	1.432,0 kg